Telefon: +31 (0)76 596 9250
Email: pigpost@newpig.com

PRODUKT-DATENBLATT

Produktnummer	:	TLS366
Artikelbezeichnung	:	Leckagen-Umleitungssystem für abgehängte Decken
Inhalt / Packung	:	je 1
Farbe Produkt	:	Weiß
Abmessung	:	61 cm B x 61 cm L
Zusammenstellung	:	Ceiling Diverter – Polystyrene / Leckage-Umleiter für abgehängte Decken - Polystren Hose - PVC / Schlauch - PVC Pipe Connector – Polypropylene / Rohrverbinder - Polypropylen Plastic Clips - Polypropylene / Kunststoffklammern - Polypropylen Ties – Polyamide / Kabelbinder – Polamyd

Eigenschaften /Vorteile

- Entfernen Sie das beschädigte Paneel und ersetzen Sie es zum Ableiten von Flüssigkeiten durch ein Leckagen-Umleitungspaneel. Leitet Flüssigkeiten in Sammelbehälter oder in Abflüsse mit inkludiertem 762 cm weißen Schlauch
- Mit Ablaufschlauch und Schellen für die Befestigung des Schlauchs an der Deckenkonstruktion.
- Durchflussrate 0,76 l pro Minute bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Schlauchs.
- Nach der Reparatur einfach abmontieren und für spätere Zwecke verwahren.
- Ersetzt jedes Standardpaneel der Größe 61 x 61 cm für abgehängte Decken.

Warnungen & Einschränkungen	:	Nicht geeignet für Temperaturen über 77°C.